

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba: Obecný úrad Modrá nad Cirochou

JKSO:

Miesto: Modrá nad Cirochou

KS:

Dátum: 22.2.2023

Objednávateľ: Obec Modrá nad Cirochou

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ: MODRAN, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant: FESPRO PLUS s.r.o. Ing. Sitarčík

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH	169 044,77
---------------------	-------------------

DPH základná	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 169 044,77	Výška dane 33 808,95
--------------	-----------------------	----------------------------------	--------------------------------

Cena s DPH	v	EUR	202 853,72
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

0

Stavba:

Obecný úrad Modrá nad Cirochou

Miesto:

Modrá nad Cirochou

Dátum:

22.02.2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		169 044,77	202 853,72
01	Obecný úrad Modrá nad Cirochou - Oprávnené výdavky	162 844,85	195 413,82
02	Obecný úrad Modrá nad Cirochou - Neoprávnené výdavky	6 199,92	7 439,90

Krycí list stavby

Stavba: Obecný úrad Modrá nad Cirochou - oprávnené výdavky

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

22. 2. 2023

Odberateľ: Obec Modrá nad Cirochou

IČO: 00323250

DIČ: 2021232763

Projektant: FESPRO PLUS s.r.o., Ing. Sitarčík

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: MODRAN, s. r. o.

IČO: 53082699

DIČ: 2121288961

A	Montáž	Materiál	ZRN spolu		B		
1	HSV	94035,89	95,09	94130,98	7	Ostatné náklady stavby	0
2	PSV	60 020,66	8 022,45	68 043,11			
3	MONT	670,76	0,00	670,76	8	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST	0,00	0,00	0,00	9	HZS	0,00
5	VN	0,00	0,00	0,00			
6	Spolu			162 844,85	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska		0,00		16	Sťažené podmienky dopravy	0,00
12	Sťažené výrobné podmienky		0,00		17	Horské oblasti	0,00
13	Prevádzkové vplyvy		0,00		18	Mimostavenisková doprava	0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 6,10,20	162 844,85
					22	DPH 20% z	162 844,85 32 568,97
					23	DPH 0% z	0,00 0,00
					24	Spolu v EUR	195 413,82
					F		

Odberateľ

Dodávateľ

Krycí list rozpočtu

Stavba: [Obecný úrad Modra nad Cirochou - oprávnené výdavky](#)

Objekt: SO - Zateplenie

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

22. 2. 2023

Odberateľ: Obec Modra nad Cirochou

IČO: 00323250

DIČ: 2021232763

Projektant: FESPRO PLUS s.r.o., Ing. Sitarčík

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: MODRAN, s. r. o.

IČO: 53082699

DIČ: 2121288961

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B						
1	HSV	92952,87	0	92952,87	7	Ostatné náklady	0				
2	PSV	55 987,90	0,00	55 987,90							
3	MONT	670,76	0,00	670,76	8	Kompletačná činnosť	0,00				
4	OST				9	HZS	0,00				
5	VN										
6	Spolu			149 611,53	10	Spolu	0,00				
C VRN					D VRN						
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] style="text-align: right;">0,00				
12	Sťažené výrobné podmienky	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] style="text-align: right;">0,00				
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] style="text-align: right;">0,00				
14					19						
15					20	Spolu	0,00				
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady						
					21	Súčet riadkov 6,10,20		149 611,53			
					22	DPH 20% z	149 611,53		29 922,31		
					23	DPH 0% z	0,00		0,00		
					24	Spolu v EUR			179 533,84		
					F						

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: Obec Modra nad Cirochou

Spracoval:

Projektant: FESPRO PLUS s.r.o., Ing. Sitarčík

Ks:

Dodávateľ: MODRAN, s. r. o.

Dátum: 22. 2. 2023

Stavba: Obecný úrad Modra nad Cirochou - oprávnené výdavky

Objekt: SO - Zateplenie

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	462,27	0,00	462,27	0,0000	0,0000
ZÁKLADY	30,31	0,00	30,31	0,0000	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	173,00	0,00	173,00	4,7200	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	67 781,46	0,00	67 781,46	0,0000	0,0000
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	19 130,57	0,00	19 130,57	34,3800	0,0000
PRESUNY HMŔT	5 375,26	0,00	5 375,26	0,0000	0,0000
Práce HSV	92 952,87	0,00	92 952,87	39,1000	0,0000
Práce PSV					
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ	7 393,59	0,00	7 393,59	0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	6 321,51	0,00	6 321,51	2,3100	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE	32 803,39	0,00	32 803,39	2,0800	0,0000
KRYTINY TVRDÉ	9 095,45	0,00	9 095,45	0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	373,96	0,00	373,96	0,0000	0,0000
Práce PSV	55 987,90	0,00	55 987,90	4,3900	0,0000
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	670,76	0,00	670,76	0,0000	0,0000
Montážne práce	670,76	0,00	670,76	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	149 611,53	0,00	149 611,53	43,4900	0,0000

Rozpočet Obecný úrad Modrá nad Cirochou - oprávnené výdavky / SO - Zateplenie

Odberateľ: Obec Modra nad Cirochou

Spracoval:

Projektant: FESPRO PLUS s.r.o., Ing. Sitarčík

Ks:

Dodávateľ: MODRAN, s. r. o.

Dátum: 22. 2. 2023

Zákazka: Obecný úrad Modra nad Cirochou - oprávnené výdavky

Objekt: SO - Zateplenie

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
221/B 1	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka	m	31,086	2,59	0,00	80,51		0	
1/A 1	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 -ručným náradím	m3	4,663	80,02	0,00	373,13		0	
1/A 1	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	4,663	1,85	0,00	8,63		0	
	1	ZEMNÉ PRÁCE			462,27	0,00	462,27		0,000	0
	2	ZÁKLADY								
2/A 1	289971211.S	Dodávka a zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu	m2	15,543	1,95	0,00	30,31	0,000	0	
	2	ZÁKLADY			30,31	0,00	30,31		0,000	0
	5	SPEVNEÉ PLOCHY								
221/A 1	564211111.S	Podklad alebo podsyp z dunajského štrku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	15,543	6,64	0,00	103,21	0,101	1,573	
221/A 1	564231111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	15,543	4,49	0,00	69,79	0,202	3,146	
	5	SPEVNEÉ PLOCHY			173,00	0,00	173,00		4,720	0
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
R/RE	622465376	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová hr. 2 mm	m2	867,713	15,67	0,00	13 597,06		0	
R/RE	625253586	Kontaktný zateplovací systém hr. 30 mm (MW)	m2	323,213	36,37	0,00	11 755,26		0	
R/RE	625253595	Kontaktný zateplovací systém hr. 150 mm (MW)	m2	544,500	71,09	0,00	38 708,51		0	

Rozpočet Obecný úrad Modrá nad Cirochou - oprávnené výdavky / SO - Zateplenie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
R/RE	625253726	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm soklovej časti (XPS)	m2	64,460	57,72	0,00	3 720,63		0	
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY			67 781,46	0,00	67 781,46		0,000	0
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
R/RE	916561112.S	Dodávka a osadenie parkového obrubníka do lôžka z betónu	m	32,186	14,17	0,00	456,08		0	
3/A 1	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového výšky do 10 m	m2	653,620	2,64	0,00	1 725,56	0,026	16,811	
3/A 1	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového výšky do 10 m	m2	653,620	1,60	0,00	1 045,79		0	
3/B 1	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového výšky do 10 m	m2	653,620	1,75	0,00	1 143,84	0,026	16,811	
3/A 1	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné	m2	481,200	3,39	0,00	1 631,27	0,002	0,736	
11/A 1	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	481,200	4,79	0,00	2 304,95	0,000	0,024	
R/RE	952903012	Čistenie fasády od prachu, usadenín a pavučín	m2	922,847	2,69	0,00	2 482,46		0	
R/RE	953946514	Soklový profil 150mm (hliníkový)	m	96,415	7,63	0,00	735,65		0	
R/RE	953996626	Podparapetný profil LPE	m	64,999	3,79	0,00	246,35		0	
R/RE	953997273	Okenný profil APU	m	277,145	3,34	0,00	925,66		0	
R/RE	953997274	Nadokenný profil LT	m	161,414	4,84	0,00	781,24		0	
R/RE	953997311	Rohový profil	m	245,916	3,64	0,00	895,13		0	
R/RE	978065001	Odstránenie kontaktného zateplenia vrátane povrchovej úpravy z polystyrénových dosiek hrúbky 30-80 mm	m2	93,280	2,39	0,00	222,94		0	
13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	44,274	14,47	0,00	640,64		0	
13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	442,740	0,45	0,00	199,23		0	
13/B 1	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	44,274	11,42	0,00	505,61		0	
13/B 1	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	221,370	1,30	0,00	287,78		0	
13/B 1	979089012	Poplatok za skladovanie	t	44,274	65,51	0,00	2 900,39		0	

Rozpočet Obecný úrad Modrá nad Cirochou - oprávnené výdavky / SO - Zateplenie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			19 130,57	0,00	19 130,57		34,380	0
	99	PRESUNY HMÔT								
14/C 1	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	134,348	40,01	0,00	5 375,26		0	
	99	PRESUNY HMÔT			5 375,26	0,00	5 375,26		0,000	0
		Práce HSV			92 952,87	0,00	92 952,87		39,100	0
		Práce PSV								
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ								
R/RE	712290020.S	Dodávka a zhotovenie parozábrany pre strechy šikmé	m2	149,600	3,09	0,00	462,26		0	
R/RE	713111131.1	Dodávka a montáž tepelnej izolácie pochôdznej podlahy systém Stepcross celk. hr. 360mm bez záklopu	m2	149,600	45,65	0,00	6 829,24		0	
713/A 5	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné	%	73,080	1,3969	0,0000	102,0900		0	
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ			7 393,59	0,00	7 393,59		0,000	0
	762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE								
762/A 1	762421304.S	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB hr. dosky 18 mm	m2	46,200	28,84	0,00	1 332,41	0,011	0,514	
762/A 1	762810044.S	Záklop stropov z dosiek OSB na pero a drážku hr. dosky 18 mm	m2	149,600	31,53	0,00	4 716,89	0,012	1,792	
762/A 1	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	60,625	4,4901	0,0000	272,2100		0	
	762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE			6 321,51	0,00	6 321,51		2,310	0
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ								
764/B 1	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových	m	74,580	1,10	0,00	82,04		0	
764/B 1	764410850	Demontáž oplechovania parapetov	m	57,750	1,50	0,00	86,63		0	
764/A 6	764171101	Dodávka a montáž krytiny z PIR panelov hr. 160/200mm vr. príslušenstva	m2	348,480	82,17	0,00	28 634,60	0,006	1,917	
764/B 1	764454801	Demontáž odpadových rúr	m	51,040	0,95	0,00	48,49		0	
764/A 6	764711115	Dodávka a montáž oplechovania parapetov	m	57,750	19,11	0,00	1 103,60	0,003	0,158	

Rozpočet Obecný úrad Modrá nad Cirochou - oprávnené výdavky / SO - Zateplenie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
764/A 6	764752111	Montáž odpadovej rúry	m	51,040	22,60	0,00	1 153,50	0,000	0,006	
764/A 6	764762111	Montáž žľabu pododkvapového	m	74,580	14,52	0,00	1 082,90		0	
764/A 7	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske	%	322,616	1,8958	0,0000	611,6300		0	
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ			32 803,39	0,00	32 803,39		2,080	0
	765	KRYTINY TVRDÉ								
765/B 1	765323830	Demontáž vlnoviek z azbestocementu vr. zneškodnenia nebezpečného odpadu	m2	348,480	24,60	0,00	8 572,61		0	
765/A 1	998765202	Presun hmôt pre tvrdé krytiny	%	85,900	6,0866	0,0000	522,8400		0	
	765	KRYTINY TVRDÉ			9 095,45	0,00	9 095,45		0,000	0
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE								
766/B 1	766421821.S	Demontáž pôvodného dreveného podbita rímsy strechy	m2	46,200	8,03	0,00	370,99		0	
766/A 1	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske	%	3,719	0,7982	0,0000	2,9700		0	
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			373,96	0,00	373,96		0,000	0
		Práce PSV			55 987,90	0,00	55 987,90		4,390	0
		Montážne práce								
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
R/RE	210964801	Demontáž pôvodného bleskozvodu vr. spätnej montáže	m	67,210	9,98	0,00	670,76		0	
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			670,76	0,00	670,76		0,000	0
		Montážne práce			670,76	0,00	670,76		0,000	0
		Celkom v EUR			149 611,53	0,00	149 611,53		43,490	0

Krycí list rozpočtu

Stavba: [Obecný úrad Modra nad Cirochou - oprávnené výdavky](#)

Objekt: SO - UVK

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

22. 2. 2023

Odberateľ: Obec Modra nad Cirochou

IČO: 00323250

DIČ: 2021232763

Projektant: FESPRO PLUS s.r.o., Ing. Sitarčík

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: MODRAN, s. r. o.

IČO: 53082699

DIČ: 2121288961

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B						
1	HSV	1083,02	95,09	1178,11	7	Ostatné náklady	0				
2	PSV	4 032,76	8 022,45	12 055,21							
3	MONT				8	Kompletačná činnosť	0,00				
4	OST				9	HZS	0,00				
5	VN										
6	Spolu			13 233,32	10	Spolu	0,00				
C VRN					D VRN						
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] style="text-align: right;">0,00				
12	Sťažené výrobné podmienky	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] style="text-align: right;">0,00				
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] style="text-align: right;">0,00				
14					19						
15					20	Spolu	0,00				
Projektant, rozpočtár					E Celkové náklady						
					21	Súčet riadkov 6,10,20		13 233,32			
					22	DPH 20% z	13 233,32		2 646,66		
					23	DPH 0% z	0,00		0,00		
					24	Spolu v EUR			15 879,98		
					F						

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: Obec Modra nad Cirochou

Projektant: FESPRO PLUS s.r.o., Ing. Sitarčík

Dodávateľ: MODRAN, s. r. o.

Stavba: Obecný úrad Modra nad Cirochou - oprávnené výdavky

Objekt: SO - UVK

Spracoval:

Ks:

Dátum: 22. 2. 2023

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	30,38	95,09	125,47	0,0000	0,0000
HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY	1 052,64	0,00	1 052,64	0,0000	0,0000
Práce HSV	1 083,02	95,09	1 178,11	0,0000	0,0000
Práce PSV					
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ	106,36	48,62	154,98	0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE	654,11	4 016,18	4 670,29	0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE	1 377,60	1 518,81	2 896,41	0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA	193,08	0,00	193,08	0,0200	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY	316,73	701,70	1 018,43	0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ	1 368,74	1 737,14	3 105,88	0,0000	0,0000
NÁTERY	16,14	0,00	16,14	0,0000	0,0000
Práce PSV	4 032,76	8 022,45	12 055,21	0,0200	0,0000
Celkom v EUR	5 115,78	8 117,54	13 233,32	0,0200	0,0000

Rozpočet Obecný úrad Modrá nad Cirochou - oprávnené výdavky / SO - UVK

Odberateľ: Obec Modra nad Cirochou

Spracoval:

Projektant: FESPRO PLUS s.r.o., Ing. Sitarčík

Ks:

Dodávateľ: MODRAN, s. r. o.

Dátum: 22. 2. 2023

Zákazka: Obecný úrad Modra nad Cirochou - oprávnené výdavky

Objekt: SO - UVK

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
R/RE	631440028300	Pásky z minerálnej plsti 60kg/m3, hrúbky 3cm	m2	1,000	30,38	0,00	30,38		0	
P/PE	449410002700	Požiarny tmel elastický	l	1,000	0,00	95,09	95,09		0	
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY			30,38	95,09	125,47		0,000	0
	HZS	HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY								
HZS/HZS	HZS000111	Vykurovacia skúška a hydraulické vyregulovanie systému	hod	72,000	14,62	0,00	1 052,64		0	
	HZS	HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY			1 052,64	0,00	1 052,64		0,000	0
		Práce HSV			1 083,02	95,09	1 178,11		0,000	0
		Práce PSV								
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ								
713/A 4	713461111	Montáž izolácie tepel. potrubia a ohybov skružami z vláknitých materiálov jednovrstvová	m2	1,000	3,99	0,00	3,99	0,000	0	
713/A 4	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	7,000	9,28	0,00	64,96	0,000	0	
P/PE	283310004700	Izolačná PE trubica z PE hr. 20mm, d=22mm	m	3,000	0,00	1,65	4,95		0	
P/PE	283310006300	Izolačná PE trubica z PE hr. 20mm, d=28mm	m	4,000	0,00	2,84	11,36		0	
713/A 4	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.25-30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	9,000	3,79	0,00	34,11	0,000	0	
P/PE	283310006400	Izolačná PE trubica z PE hr. 25mm, d=35mm	m	9,000	0,00	3,59	32,31		0	

Rozpočet Obecný úrad Modrá nad Cirochou - oprávnené výdavky / SO - UVK

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
713/A 5	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,948	1,6963	0,0000	3,3000		0	
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ			106,36	48,62	154,98		0,000	0
	731	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE								
731/B 1	731100801	Demontáž plynového kotla liatinového, 0,11t	ks	1,000	67,10	0,00	67,10	0,000	0	
P/PE	484120003200	Stacionárny kondenzačný kotol so solárnym doohrevom aurCOMPACT VSC D 206/4-5 190, multiMATIC 700, pripojovacie príslušenstvo	ks	1,000	0,00	4 016,18	4 016,18		0	
R/RE	731161000	Montáž plynového kotla stacionárneho kondenzačného do 24 kW	ks	1,000	543,82	0,00	543,82		0	
731/B 1	731890802	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt kotolní vodorovne do 12 m	t	0,110	202,11	0,00	22,23		0	
731/A 1	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m	%	5,251	3,9912	0,0000	20,9600		0	
	731	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE			654,11	4 016,18	4 670,29		0,000	0
	732	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE								
731/B 2	732212815	Demontáž ohrievača zásobníkového stojateho	ks	1,000	40,26	0,00	40,26		0	
731/B 2	732214813	Demontáž ohrievača zásobníkového, vypustenie vody z ohrievača objemu do 630 l	ks	1,000	11,42	0,00	11,42		0	
731/B 2	732420812	Demontáž čerpadla obehového	ks	1,000	6,79	0,00	6,79	0,000	0	
R/RE	732422070	Montáž solárneho čerpadla	ks	1,000	10,93	0,00	10,93		0	
R/RE	0020170506	Prídavné solárne čerpadlo pre auroCOMPACT pre zvýšenie výtláčnej výšky na 12m	ks	1,000	254,44	0,00	254,44		0	
R/RE	732610095	Montáž 2 solárnych kolektorov plochých na šikmú strechu	ks	1,000	145,88	0,00	145,88		0	
P/PE	484720000400	Kolektorové pole - základ - šikmá strecha - 2ks ploché kolektory VFK 135 VD, plechová krytina	súb.	1,000	0,00	1 496,71	1 496,71		0	
P/PE	484720002600	Držiak rozstu d 80 mm, 7ks	ks	1,000	0,00	22,10	22,10		0	
R/RE	302360	Solárna - Flexihadica 2 v 1, 20m	ks	1,000	483,94	0,00	483,94		0	
R/RE	020286787	Vortex 300 - hydrocyklónový magnetický filter	ks	1,000	99,83	0,00	99,83		0	

Rozpočet Obecný úrad Modrá nad Cirochou - oprávnené výdavky / SO - UVK

Cennik	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
R/RE	303920	Napojenie na šachtu d 60/100 mm - podporné koleno v šachte je redukované na d 60/80	ks	1,000	82,32	0,00	82,32		0	
R/RE	303902	Predĺženie 0,5m d 60/100	ks	1,000	17,11	0,00	17,11		0	
R/RE	303255	Predĺženie 2m d 80 mm	ks	5,000	18,11	0,00	90,55		0	
R/RE	303963	Štvorcový kryt šachty, 400x400 mm s oddeľovačom vzduchu od spalín	ks	1,000	32,13	0,00	32,13		0	
731/B 2	732890802	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt strojovní vodorovne 100 m z objektov výšky nad 6 do 12 m	t	1,000	69,00	0,00	69,00		0	
731/A 2	998732202	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	23,624	1,3969	0,0000	33,0000		0	
	732	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE			1 377,60	1 518,81	2 896,41		0,000	0
	733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA								
731/B 3	733110806	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 15 do DN 32, - 0,00320t	m	8,000	0,95	0,00	7,60	0,000	0	
731/A 3	733111105	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 25	m	6,000	14,07	0,00	84,42	0,003	0,017	
731/A 3	733190107	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok závitových	m	118,000	0,50	0,00	59,00		0	
731/B 3	733890803	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 24m	t	0,527	75,53	0,00	39,80		0	
731/A 3	998733203	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	1,257	1,7961	0,0000	2,2600		0	
	733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA			193,08	0,00	193,08		0,020	0
	734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY								
P/PE	551210026600	Ventil priamy do spiatočky RL-5 DN15	ks	16,000	0,00	10,98	175,68		0	
P/PE	551210044800	Guľový kohút s pákovým ovládačom DN25	ks	3,000	0,00	20,46	61,38		0	
731/B 4	734200821	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 -0,00045t	ks	32,000	3,04	0,00	97,28	0,000	0,003	
731/B 4	734200822	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1, - 0,00110t	ks	8,000	4,19	0,00	33,52	0,000	0,001	
731/A 4	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	16,000	3,29	0,00	52,64	0,000	0	
731/A 4	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	3,000	4,39	0,00	13,17	0,000	0	

Rozpočet Obecný úrad Modrá nad Cirochou - oprávnené výdavky / SO - UVK

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
731/A 4	734223120	Montáž termostatického ventilu G 1/2	ks	16,000	3,44	0,00	55,04	0,000	0	
P/PE	551210033700	Priamy termostatický ventil TS-90, DN15	ks	16,000	0,00	13,52	216,32		0	
731/A 4	734223208	Montáž termostatickej hlavice	súb.	16,000	1,80	0,00	28,80		0	
P/PE	551280001400	Termostatická hlavica H-Design	ks	16,000	0,00	15,52	248,32		0	
731/B 4	734890803	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt armatúr do 24m	t	0,527	63,46	0,00	33,44		0	
731/A 4	998734203	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	8,137	0,3492	0,0000	2,8400		0	
	734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY			316,73	701,70	1 018,43		0,000	0
	735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ								
R/RE	120120	Prepláchnutie vykurovacej sústavy	sub	1,000	848,14	0,00	848,14		0	
731/B 5	735111810	Demontáž radiátorov článkových, -0,02380t	m2	72,000	1,30	0,00	93,60		0	
731/A 5	735154140	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	7,000	7,48	0,00	52,36	0,000	0	
731/A 5	735154141	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	3,000	7,93	0,00	23,79	0,000	0	
731/A 5	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 550 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	3,000	8,48	0,00	25,44	0,000	0	
731/A 5	735154143	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	3,000	10,88	0,00	32,64	0,000	0	
P/PE	484530065500	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 22K, vxl 550x400 mm s bočným pripojením	ks	1,000	0,00	72,04	72,04		0	
P/PE	484530065600	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 22K, vxl 550x500 mm s bočným pripojením	ks	4,000	0,00	74,54	298,16		0	
P/PE	484530065700	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 22K, vxl 550x600 mm s bočným pripojením	ks	2,000	0,00	84,07	168,14		0	
P/PE	484530065900	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 22K, vxl 550x800 mm s bočným pripojením	ks	2,000	0,00	103,47	206,94		0	
P/PE	484530066000	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 22K, vxl 550x900 mm s bočným pripojením	ks	1,000	0,00	118,09	118,09		0	
P/PE	484530066100	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 22K, vxl 550x1000 mm s bočným pripojením	ks	2,000	0,00	122,93	245,86		0	
P/PE	484530066300	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 22K, vxl 550x1200 mm s bočným pripojením	ks	1,000	0,00	142,39	142,39		0	

Rozpočet Obecný úrad Modrá nad Cirochou - oprávnené výdavky / SO - UVK

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
P/PE	484530066500	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové ocelové 22K, vxl 550x1400 mm s bočným pripojením	ks	3,000	0,00	161,84	485,52		0	
731/A 5	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou dvojrádového	ks	16,000	8,48	0,00	135,68		0	
731/B 5	735494811	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	72,000	0,85	0,00	61,20		0	
731/A 5	998735202	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	25,281	1,9956	0,0000	50,4500		0	
R/RE	KOR001	Kotevná sada pre panelové radiátory	ks	16,000	2,84	0,00	45,44		0	
	735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ			1 368,74	1 737,14	3 105,88		0,000	0
	783	NÁTERY								
783/A 1	783424340	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	m	6,000	2,69	0,00	16,14	0,000	0,001	
	783	NÁTERY			16,14	0,00	16,14		0,000	0
		Práce PSV			4 032,76	8 022,45	12 055,21		0,020	0
		Celkom v EUR			5 115,78	8 117,54	13 233,32		0,020	0

Krycí list stavby

Stavba: Obecný úrad Modrá nad Cirochou - neoprávnené výdavky

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

22. 2. 2023

Odberateľ: Obec Modrá nad Cirochou

IČO: 00323250

DIČ: 2021232763

Projektant: FESPRO PLUS s.r.o., Ing. Sitarčík

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: MODRAN, s. r. o.

IČO: 53082699

DIČ: 2121288961

A	Montáž	Materiál	ZRN spolu		B		
1	HSV	4044,14	0	4044,14	7	Ostatné náklady stavby	0
2	PSV	2 155,78	0,00	2 155,78			
3	MONT	0,00	0,00	0,00	8	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST	0,00	0,00	0,00	9	HZS	0,00
5	VN	0,00	0,00	0,00			
6	Spolu			6 199,92	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska		0,00		16	Sťažené podmienky dopravy	0,00
12	Sťažené výrobné podmienky		0,00		17	Horské oblasti	0,00
13	Prevádzkové vplyvy		0,00		18	Mimostavenisková doprava	0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 6,10,20	6 199,92
					22	DPH 20% z	6 199,92
					23	DPH 0% z	0,00
					24	Spolu v EUR	7 439,90
					F		

Odberateľ

Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba: Obecný úrad Modrá nad Cirochou - neoprávnené výdavky

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ostatné náklady stavby	Cena
SO - Zateplenie -Obklady	6 199,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6 199,92
Celkom bez DPH	6 199,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6 199,92
DPH 20% z	6 199,92					1 239,98
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						7 439,90

Krycí list rozpočtu

Stavba: [Obecný úrad Modra nad Cirochou - neoprávnené výdavky](#)

Objekt: SO - Zateplenie -Obklady

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

22. 2. 2023

Odberateľ: Obec Modrá nad Cirochou

IČO: 00323250

DIČ: 2021232763

Projektant: FESPRO PLUS s.r.o. Ing. Sitarčík

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: MODRAN, s. r. o.

IČO: 53082699

DIČ: 2121288961

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B						
1	HSV	4044,14	0	4044,14	7	Ostatné náklady	0				
2	PSV	2 155,78	0,00	2 155,78							
3	MONT				8	Kompletačná činnosť	0,00				
4	OST				9	HZS	0,00				
5	VN										
6	Spolu			6 199,92	10	Spolu	0,00				
C VRN					D VRN						
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00				
12	Sťažené výrobné podmienky	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00				
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00				
14					19						
15					20	Spolu	0,00				
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady						
					21	Súčet riadkov 6,10,20		6 199,92			
					22	DPH 20% z	6 199,92		1 239,98		
					23	DPH 0% z	0,00		0,00		
					24	Spolu v EUR			7 439,90		
					F						

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: Obec Modra nad Cirochou

Spracoval:

Projektant: FESPRO PLUS s.r.o., Ing. Sitarčík

Ks:

Dodávateľ: MODRAN, s. r. o.

Dátum: 22. 2. 2023

Stavba Obecný úrad Modra nad Cirochou - neoprávnené výdavky

Objekt SO - Zateplenie -Obklady

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
SPEVNENÉ PLOCHY	4 044,14	0,00	4 044,14	0,0000	0,0000
Práce HSV	4 044,14	0,00	4 044,14	0,0000	0,0000
Práce PSV					
OBKLADY KERAMICKÉ	2 155,78	0,00	2 155,78	2,1700	0,0000
Práce PSV	2 155,78	0,00	2 155,78	2,1700	0,0000
Celkom v EUR	6 199,92	0,00	6 199,92	2,1700	0,0000

Rozpočet Obecný úrad Modrá nad Cirochou - neoprávnené výdavky / SO - Zateplenie -Obklady

Odberateľ: Obec Modra nad Cirochou

Spracoval:

Projektant: FESPRO PLUS s.r.o., Ing. Sitarčík

Ks:

Dodávateľ: MODRAN, s. r. o.

Dátum: 22. 2. 2023

Zákazka Obecný úrad Modra nad Cirochou - neoprávnené výdavky

Objekt SO - Zateplenie -Obklady

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	5	SPEVNENÉ PLOCHY								
R/RE	596360000100	Obkladový pásik tehlový	m2	60,650	66,68	0,00	4 044,14		0	
	5	SPEVNENÉ PLOCHY			4 044,14	0,00	4 044,14		0,000	0
		Práce HSV			4 044,14	0,00	4 044,14		0,000	0
		Práce PSV								
	781	OBKLADY KERAMICKÉ								
771/A 2	781731030	Montáž obkladov vonk. stien z obkladačiek tehlových	m2	55,134	36,68	0,00	2 022,32	0,039	2,174	
771/A 2	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické	%	62,772	2,1262	0,0000	133,4600		0	
	781	OBKLADY KERAMICKÉ			2 155,78	0,00	2 155,78		2,170	0
		Práce PSV			2 155,78	0,00	2 155,78		2,170	0
		Celkom v EUR			6 199,92	0,00	6 199,92		2,170	0