Popis	MJ	Množstvo	Cena jednotková	Materiál	Montáž	Ostatné	Cena celkom
			EUR bez DPH	EUR bez DPH	EUR bez DPH	EUR bez DPH	EUR bez DPH
DEMONTÁŽNE PRÁCE							
Demontáž svietidla	ks	107,00			0,00		0,00
Demontáž výložníka pod vedením NN	ks	103,00			0,00		0,00
Odvoz a likvidácia	ks	107,00			0,00		0,00
Demontáž RVO	ks	1,00			0,00		0,00
MONTÁŽNE PRÁCE							
Výložník na betonový stožiar V05A (VBS 1/50cm A)	ks	28,00		0,00			0,00
Výložník na betonový stožiar V05B (VBS 1/50cm B)	ks	2,00		0,00			0,00
Výložník na betonový stožiar V10A (VBS 1/100cm A)	ks	60,00		0,00			0,00
Výložník na betonový stožiar V10B (VBS 1/100cm B)	ks	6,00		0,00			0,00
Výložník na betonový stožiar V10C (VBS 1/100cm C)	ks	7,00		0,00			0,00
Montáž - Výložník	ks	103,00			0,00		0,00
Svietidlo LED 29,5W	ks	103,00		0,00			0,00
Montáž - Svietidlo LED	ks	103,00			0,00		0,00
Svorka P120/10I odbočovacia PR - prepichovacia svorka/univerzálna svorka P120/10I	ks	206,00		0,00			0,00
Montáž - Prepichovacia/univerzálna svorka	ks	206,00			0,00		0,00
Poistkové púzdro vrátane poistky 2A	ks	103,00		0,00			0,00
Montáž poistkového púzdra	ks	103,00			0,00		0,00
Kábel silový medený CYKY-J 3x1,5	m	412,00		0,00			0,00
Montáž - Kábel silový medený CYKY-J 3x1,5	m	412,00			0,00		0,00
RVO							
Úprava v rozvádzači - montáž	ks	1,00		0,00			0,00
Úprava v rozvádzači RVO - výmena prístrojov a inštalácie - materiál (zvodič prepätia B+C, astrohodiny, prepínač R-O-A, hl.istič 1x40A/B, ističe 3x16A/C, 2x10A/C)	ks	1,00			0,00		0,00
OSTATNÉ							
Podružný materiál	%	1,50	0,00			0,00	0,00
Podiel pridružených výkonov	%	3,00	0,00			0,00	0,00
Revízia	ks	1,00				0,00	0,00
Doprava	km	600,00				0,00	0,00
Montážna plošina	hod	103,00				0,00	0,00
Doprava plošina	km	610,00				0,00	0,00
Celkom bez DPH				0,000	0,000	0,000	**0,00**
DPH (20%)							0,00
Celkom s DPH							**0,00**